ОГАУЗ "Иркутская стоматологическая поликлиника №1"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт потолков типа "Амстронг" в помещениях поликлиники, расположенной по адресу: г. Иркутск, пр. Маршала Жукова,70 Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 285,104 тыс. руб.

строительных работ 121,448 тыс. руб.

монтажных работ 117,773 тыс. руб.

Средства на оплату труда 50,772 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 278,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед.	Кол. всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. на ед.	общая	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	Т/з осн. раб.	Т/з мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. кабинеты №19,20,27,35,39, касса													
1	**ГЭСН15-01-047-15** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Замена плит в подвесных потолках типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля *(ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 поверхности облицовки		1,6292	31366,01	51101,5	7071,67	1637,02	523,76	42392,81	38,38	0,31
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23,5658	38,39	184,19	7071,05	7071,05					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,19	0,31								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,19	0,31	225,79	69,99		69,99	51,77			
	2. 330206	Дрели: электрические	маш.час	1,3375	2,18	4,7	10,25		10,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,145	1,87	834,6	1560,7		1560,7	473,2			
3	4. Прайс	Потолочная панель коллекция Оазис 600х600 мм, белый Armstrong	м2	101	164,5	257,63	42380,14				42380,14		
2	**ГЭСНр62-35-2 Прим.** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска масляными составами металлического каркаса потолка типа "Армстронг"	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,6292	21946,95	35755,97	22243,57	13,6	4,12	13498,8	131,53	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	80,73	131,53	169,12	22244,35	22244,35					
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	834,6	16,69		16,69	5,06			
	2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,007	0,0114	64515,74	735,48				735,48		
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1629	53,35	8,69				8,69		
3	4. ИБ 580/2-2015	Аэрозольная краска для металла DECORIX	т	0,0136	0,0222	575631,6	12779,02				12779,02		
3	**ГЭСНр67-4-5** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0,41 *41/100*	2826,97	1159,06	1151,66	7,4	5,48		7,33	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	17,89	7,33	157,01	1150,88	1150,88					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,03								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,08	0,03	225,79	6,77		6,77	5,01			
4	**ГЭСНм08-03-594-11** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.		0,38 *38/100*	221697,92	84245,21	18713,7	743,08	190,4	64788,43	96,37	0,38
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	253,6	96,37	194,19	18714,09	18714,09					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,99	0,38								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,99	0,38	1086,45	412,85		412,85	96,16			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,14	0,43	29,56	12,71		12,71				
	3. 331002	Станок: сверлильный	маш.час	0,7	0,27	28,48	7,69		7,69				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,99	0,38	834,6	317,15		317,15	96,16			
	5. 101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм	т	0,56	0,2128	26365,35	5610,55				5610,55		
	6. 101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	2,1	0,798	55,46	44,26				44,26		
	7. 101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10,4	3,952	91,14	360,19				360,19		
	8. 101-2143	Краска	кг	3	1,14	60,27	68,71				68,71		
	9. 101-2478	Лента К226	100 м	0,1	0,038	369,4	14,04				14,04		
	10. 101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,42	0,1596	100,43	16,03				16,03		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,005	0,0019								
Н, З	12. Счет №9916 от 07.16 г.	Светильник LED панель PPL 600-40 без драйвера	шт	100	38	1179,24	44811,12				44811,12		
Д	13. Счет №9916 от 07.16 г.	Драйвер для PPL 600-40	шт	100	38	364,83	13863,54				13863,54		
5	**ГЭСНм08-03-594-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.		0,05 *5/100*	52826,52	2641,33	862,2	19,21	5,06	1759,92	4,44	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	88,8	4,44	194,19	862,2	862,2					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	0,01								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,2	0,01	1086,45	10,86		10,86	2,53			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,01	834,6	8,35		8,35	2,53			
	3. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,00315	0,0002	3055,26	0,61				0,61		
	4. 507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	0,1545	191,14	29,53				29,53		
Н, З	5. 999-9950	Светильник GX70 LED 10 w H5 белый	шт	100	5	152,13	760,65				760,65		
Д	6.	Лампа светод. GX70 LED 10 w	шт	100	5	193,85	969,25				969,25		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							174903,07	50042,8	2420,31	728,82	122439,96	278,05	0,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							178576,28	50042,8	2420,31	728,82	126113,17	278,05	0,73
Накладные расходы							38052,71						
Сметная прибыль							22592,21						
Итого по разделу 1 кабинеты №19,20,27,35,39, касса							**239221,2**					**278,05**	**0,73**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							174903,07	50042,8	2420,31	728,82	122439,96	278,05	0,73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							178576,28	50042,8	2420,31	728,82	126113,17	278,05	0,73
В том числе, справочно:													
заготовительно--складские МАТ=2% (Поз. 1-2, 4-5)							2448,81				2448,81		
транспорт МАТ=1% (Поз. 1-2, 4-5)							1224,4				1224,4		
Накладные расходы							38052,71						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 22247,69) (Поз. 2)							15128,43						
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 1157,14) (Поз. 3)							833,14						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 19771,36) (Поз. 4-5)							16014,8						
80% = 105%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 7595,43) (Поз. 1)							6076,34						
Сметная прибыль							22592,21						
В том числе, справочно:													
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 22247,69) (Поз. 2)							8899,08						
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7595,43) (Поз. 1)							2810,31						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20928,5) (Поз. 3-5)							10882,82						

ЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
по смете:												
Итого Строительные работы						121448,39					169,91	0,31
Итого Монтажные работы						117772,81					108,14	0,42
Итого						239221,2					278,05	0,73
В том числе:												
Материалы						126113,17						
Машины и механизмы						2420,31						
ФОТ						50771,62						
Накладные расходы						38052,71						
Сметная прибыль						22592,21						
непредвиденные затраты 1%						2392,21						
Итого с непредвиденными						**241613,41**						
НДС 18%						43490,41						
ВСЕГО по смете						**285103,82**					**278,05**	**0,73**

СОГЛАСОВАНО
Отдел ресурсного обеспечения
и технического контроля
«5» июля 2016 г.
ведущий специалист
должность
подпись
Кондратьев А.Н.
ФИО

Галкина